



GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550367892

.....
Pieczęć jednostki/Nr pisma

WROZ. 271. 16. 2018

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 52 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28.04.2017 r.

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie pn. „*Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś*”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz elementów wyposażenia wraz z wykonaniem robót ziemnych i montaż ogrodzenia na terenie miejscowości Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i projekt budowlany.
3. Zamawiający na realizację zadania pn. „*Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś*” otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
4. Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:

1) Zadanie I Budowa placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Wielka

a) Zagospodarowanie terenu na placu zabaw dla dzieci polega na:

- wyznaczeniu terenu placu zabaw,
- likwidacja poszycia,
- pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu,
- plantowanie terenu,
- wykonanie nawierzchni piaszczystej,
- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,
- wyposażenie placu zabaw w elementy pomocnicze: ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna,
- ogrodzenie placu zabaw.



b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe i elementy pomocnicze:

- **Zestaw sprawnościowy (1szt.)** w skład którego wchodzi co najmniej: podest kwadratowy uniwersalny Quadro- 2szt., zjeżdżalnia 120- 1 szt., pomost linowy- 1 szt., dach czterospadowy- 1 szt., rurka drążków gimnastycznych- 2 szt., zwężka- 1 szt., wejście linowe 120- 1 szt., przepłotnia pajęczka- 2 szt., trap wspinaczkowy 120- 1 szt., zabezpieczenie napis- 1 szt., zabezpieczenie ażurowe- 1 szt., zabezpieczenie ażurowe- figury- 1 szt., stopa stalowa/kotwa- 11 szt., **wymiary minimalne:** gabaryty urządzenia- 6,59m x 382m, strefa funkcjonowania- 10,05m x 7,15m, wysokość maksymalna- 3,64m, głębokość posadowienia- 0,60m, wysokość upadkowa- 1,20m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
- **Linarium wehikul czasu (1szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- koło średnicy 1,80m, strefa użytkowania- koło średnicy 5,60m, wysokość- 2,31m, wysokość upadkowa- 1,90m, głębokość posadowienia- 1,20m, wykonana zgodnie z PN-EN 1176-1÷7,
- **Karuzela słupowa z siedziskami (1szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- koło średnicy 3,45m, strefa funkcjonowania- koło średnicy 9,20m, wysokość upadkowa- 0,50m, głębokość posadowienia- 1,05m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
- **Koniczynka (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 1,00m x 1,00m, strefa funkcjonowania- koło średnicy 4,00m, wysokość upadkowa- 0,42m, głębokość posadowienia- 0,45m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
- **Ważka na podstawie metalowej (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,44m x 3,00m, strefa funkcjonowania- 3,44m x 6,00m, wysokość upadkowa- 0,57m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia 1,91m x 5,19 m, strefa funkcjonowania- 5,19 m x 7,50 m, wysokość upadkowa- 1,30 m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Spreżnowiec konik (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 1,15m x 0,28m, strefa funkcjonowania- 4,15m x 3,28m, wysokość upadkowa- 0,46m, głębokość posadowienia- 0,45m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)** wymiary minimalne: szerokość tablicy- 0,96-1,20m, wysokość- 2,20m, głębokość posadowienia- 0,60m,
- **Ławka stała z oparciem (2 szt.)** wymiary minimalne: długość- 1,80m, szerokość- 0,62m, wysokość- 0,42m (0,79m), głębokość posadowienia- 0,40m,
- **Kosz na śmieci (1 szt.)** wymiary minimalne: długość- 0,51m, szerokość- 0,37m, wysokość- 1,10 m, głębokość posadowienia- 0,60m,

Roboty ziemne:

- usunąć chwasty środkami chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskać tzw. „ugór”),
- wytyczyć teren, wykonać pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzić roboczy plan profilowania terenu,
- wykonać mechaniczne plantowanie terenu,



- wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem.

Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw:

- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Ogrodzenie wysokości (wys. 130-135m). Panele zakończone bezpiecznie- brak ostrych zakończeń: **36,20 m**,
- furtka wejściowa systemowa szerokości 100 cm (1 szt.).

Nawierzchnia placu zabaw:

- nawierzchnię placu zabaw wykonać jako przepuszczalną, bez konieczności stosowania odwodnienia. Nawierzchnię zrealizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki). W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownika, w obrębie strefy bezpieczeństwa elementów zabawowych wyposażenia placu zabaw, w strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC powyżej 1,0m przewiduje się zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku gr. 30,0 cm (zgodnie z rysunkami- obszar wydzielony i oznakowany jako nawierzchnia bezpieczna).

2) Zadanie II Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś

a) Zagospodarowanie terenu na placu zabaw dla dzieci polega na:

- wyznaczeniu terenu placu zabaw,
- usunięciu istniejących starych urządzeń zabawowych,
- wycięciu krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
- likwidacja poszycia,
- pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu,
- plantowanie terenu,
- wykonanie nawierzchni piaszczystej,
- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,
- wyposażenie placu zabaw w elementy pomocnicze: ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna,
- ogrodzenie placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni z kotki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe i elementy pomocnicze:

- **Zestaw sprawnościowy (1szt.)** w skład którego wchodzi co najmniej: tunel linowy pionowy- 1 szt., podest kwadratowy- 1 szt., zjeżdżalnia 150- 1 szt., dach podstawowy- 1 szt., wejściówka z poprzeczką- 1 szt., panel HDPE- 1 szt., ścianka wspinaczkowa- 1 szt., drążek gimnastyczny- 2 szt., sieć linowa- 1 szt., poprzeczka- 13 szt., wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 4,34m x 4,27m, strefa funkcjonowania- 8,66m x 8,33m, wyso-



kość maksymalna- 4,07m, głębokość posadowienia- 0,60m, wysokość upadkowa- 2,65m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,

- **Drabinka wielofunkcyjna (1szt.)** w skład której wchodzi co najmniej: siatka wspinaczkowa- 1 szt., kółka gimnastyczne- 1 szt., drabinka wspinaczkowa- 1 szt., drążek- 1 szt., ścianka wspinaczkowa- 1 szt., lina wspinaczkowa 230- 1 szt., kotwa stalowa- szt.6, wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 2,96m x 1,66m, strefa użytkowania- 7,16m x 5,86m, wysokość- 2,46m, wysokość upadkowa- 2,25m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonana zgodnie z PN-EN 1176-1÷7,
- **Wciągarka do piasku z podestem (1szt.)** w skład którego wchodzi co najmniej: podest z krawędziaków- 1 szt., stolik wciągarki- 1 szt., wciągarka do piasku- 1 szt., wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 1,00m x 1,40m, strefa funkcjonowania- 4,04m x 4,44m, wysokość upadkowa- 0,30m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN1176-1,
- **Walec waski (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,83m x 0,63m, strefa funkcjonowania- 3,83m x 3,63m, wysokość upadkowa- 0,69m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
- **Ważka na podstawie metalowej (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,44m x 3,00m, strefa funkcjonowania- 3,44m x 6,00m, wysokość upadkowa- 0,57m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia 1,91m x 5,19m, strefa funkcjonowania- 5,19m x 7,50m, wysokość upadkowa- 1,30m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Spreżnowiec żaba (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,71m x 0,47m, strefa funkcjonowania- 3,71m x 3,47m, wysokość upadkowa- 0,42m, głębokość posadowienia- 0,45m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
- **Tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)** wymiary minimalne: szerokość tablicy- 0,96-1,20m, wysokość- 2,20m, głębokość posadowienia- 0,60m,
- **Ławka stała z oparciem (2 szt.)** wymiary minimalne: długość- 1,80m, szerokość- 0,62m, wysokość- 0,42m (0,79m), głębokość posadowienia- 0,40m,
- **Kosz na śmieci (1 szt.)** wymiary minimalne: długość- 0,51m, szerokość- 0,37m, wysokość- 1,10m, głębokość posadowienia- 0,60m,

Roboty ziemne:

- usunąć chwasty środkami chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskać tzw. „ugór”),
- wyciąć pilarkami mechanicznymi kolidujące krzewy,
- wytyczyć teren, wykonać pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzić roboczy plan profilowania terenu,
- wykonać mechaniczne plantowanie terenu,
- wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem.



Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw:

- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Ogrodzenie wysokości (wys. 130-135m). Panele zakończone bezpiecznie- brak ostrych zakończeń: **70,00 m**,
- furtka wejściowa systemowa szerokości 100 cm (1 szt.).

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, **ilość 9 m²**.

Nawierzchnia placu zabaw:

- nawierzchnię placu zabaw wykonać jako przepuszczalną, bez konieczności stosowania odwodnienia. Nawierzchnię zrealizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki). W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownika, w obrębie strefy bezpieczeństwa elementów zabawowych wyposażenia placu zabaw, w strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC powyżej 1,0m przewiduje się zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku gr. 30,0 cm (zgodnie z rysunkami- obszar wydzielony i oznakowany jako nawierzchnia bezpieczna).

5. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

6. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie (1 lub 2) lub na wszystkie zadania.

2. Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV 45000000-7

45100000-8

45111200-0

45112723-9

37535200-9

45342000-6

45233222-1

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

116 851,17 złotych netto,

tj. 27 100,95 euro,

(wg kursu 1 euro, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.)



4. Porównanie ofert:

(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie cenowe).

Nr Oferty	Nazwa i adres firmy	Część zamówienia	Wartość netto zł	VAT % zł	Wartość brutto zł.	Termin realizacji	Gwarancja mies.
1.	NOVUM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno	Zadanie nr 1	65 253,47	23%	80 261,77	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	73 331,10	23%	90 197,25	14.09.2018r.	36 msc.
2.	ROYAL PLAY, ul. Przed- szkolna 4/30, 07-300 Małki- nia Górna	Zadanie nr 1	60 052,36	23%	73 864,40	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	73 036,59	23 %	89 835,00	14.09.2018r.	36 msc.
3.	FIOR Sp. Z.o.o. ul. Odkryw- ców 1/3-5, 53-212 Wrocław	Zadanie nr 1	95 907,00	23%	117 965,61	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	102 638,10	23%	126 244,86	14.09.2018r.	36 msc.
4.	DAR- POL Dariusz Cieślak, ul. Pasymiska 27/18, 12-100 Szczytno	Zadanie nr 1	57 000,00	23%	70 110,00	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	66 000,00	23%	81 180,00	14.09.2018r.	36 msc.
5.	MAGIC GARDEN Sp. z.o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość	Zadanie nr 1	57 447,00	23%	70 659,81	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	-	23%	-	14.09.2018r.	36 msc.
6.	SIMBA s.c. M.Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin	Zadanie nr 1	49 025,47	23%	60 301,33	14.09.2018r.	36 msc.
		Zadanie nr 2	60 389,13	23%	74 278,63	14.09.2018r.	36 msc.

8. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło sześć ofert. Na zadanie nr 1 wybrano ofertę nr 5 firmy MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, ponieważ spełnia wymagania opisane w przedmiocie zamówienia i posiada najniższą cenę wśród ważnych ofert. Na zadanie nr 2 nie wybrano żadnej oferty. Oferty nr 2,4 i 6 zostały odrzucone, ponieważ nie spełniają wymogów opisanych w przedmiocie zamówienia, zaś ceny oferty nr 1 i nr 3 przekraczają środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie na zadanie nr 2 zostaje unieważnione.

Dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta i Gminy Chorzele

Akceptacja
Agnieszka Opalach

data i podpis kierownika/dyrektora
referatu/wydziału

2018 -05- 2 3

data i podpis pracownika d.s
zamówień publicznych

2018 -05- 2 3

..... Nożyńska Karoline
data, pieczęć imienna i podpis
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego

Zatwierdzam wybór wykonawcy

Burmistrz /Z-ca Burmistrza/
Z up. BURMISTRZA

B.c. H.

mgr Katarzyna Brzeźicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE