

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Kod CPV:	37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 37535100-8 – huśtawki 39113600-3 – ławki 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233222-1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
Nazwa inwestycji:	<b>Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele, dz. nr 292/1</b>
Adres inwestycji:	<b>Działka nr ewid. 292/1, obręb geodezyjny 0005 - Budki,</b>
Nr ewid. działki (działek)	<b>Działka nr ewid. 292/1, obręb geodezyjny 0005 - Budki, powiat przasnyski, woj. mazowieckie, gm. Chorzele</b>

Inwestor (Zamawiający):	<b>Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele</b>
-------------------------	--

Data opracowania:	Sierpień 2018 r.
-------------------	------------------

Opracował:		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
inż. Krzysztof Kukuryka	LUB/0041/PWOK/06	inż. Krzysztof Kukuryka Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. : LUB/0041/PWOK/06



## PRZEDMIAR ROBÓT - Budki (Gmina Chorzele)

13.	Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 30 cm	m2	95,4
<b>Ogrodzenie</b>			
14.	<b>Demontaż istniejącego ogrodzenia</b> - pozycja obejmuje demontaż słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej oraz rabaty betonowej	m	82,5
15.	<b>Ogrodzenie</b> - montaż nowego ogrodzenia rozwiązanie systemowe panelowe, montaż zgodnie z instrukcją producenta - w pozycji należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z montażem słupków i paneli o wysokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją	m	184
16.	<b>Ogrodzenie</b> - montaż podmórówki z prefabrykatów o wysokości 20 cm, zgodnie z dokumentacją	m	184
17.	<b>Ogrodzenie</b> - montaż maty cieniującej	m	45
18.	<b>Ogrodzenie</b> - montaż bramy ogrodzeniowej o szerokości 4,5 m i wysokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją	szt.	1
19.	<b>Ogrodzenie</b> - montaż furtki ogrodzeniowej o szerokości 1,2 m i wysokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją	szt.	1
<b>Szata roślinna</b>			
20.	<b>Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis 'Brabant')</b> Sadzenie na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość: 0.5 m	szt.	45
21.	Zasianie trwy na terenie działki, zakup nasion, robocizna, nawodnienie	m2	965