

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rycice, dz. nr geod. 259, od km 0+039,50 do km 0+255,75 oraz na dz. nr geod. 261/3, 261/4 (strona prawa)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2160
2 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	mb	216,25
3 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm wraz z odwozem urobku poza teren robót 216,25*1,9	m2	410,88
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2. ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych wraz z ławą z wywozem na odl. 1km	mb	216,25
5 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km (234,25*0,4*0,3)+(197,25+1,5*0,1)+(2*1,2+1,25*1,2+1,25*1,2)*0,1-1,37+(231,25*0,1*0,2)+(24,85*26,62+33)*0,23	m3	81,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3. PODBUDOWY				
6 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (197,25*1,5)+(2*1,2)+(1,25*1,2)+(1,25*1,2)-2-11,62+24,85+26,62+33	m2	372,13
7 d.3	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (197,25*1,5)+(2*1,2)+(1,25*1,2)+(1,25*1,2)-2-11,62	m2	287,66
8 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego(mieszanka optymalna 0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm 5*4,77+6*4,27+(8*2,7)+2+11,62	m2	84,47
Razem dział: PODBUDOWY				
4. CHODNIK				
9 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej 231,25	mb	231,25
10 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 187,25(w tym 4mb krawężniki skośne)	mb	187,25
11 d.4	D-05.03.23	Chodniki z płyty brukowej o grubości 7/ kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar jak poz. 7 d. 3	m2	287,66
Razem dział: CHODNIK				
5. ZJAZDY INDYWIDUALNE				
13 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo -piaskowej z wykonaniem ław betonowych 52(w tym krawężniki łukowe 13mb)	mb	52,00
14 d.5	D-05.03.23	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Obmiar jak poz. 8 d.3	m2	84,47
15 d.5		Uzupełnienie betonu C12/15 między chodnikiem a nawierzchnią gr. 10cm 216,25*0,1*0,15	m3	3,25
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE				